COILTECH MAKINA SANAYII A.S.

OZEL PROJELER PORTFOYU

Musteri Spesifik Cozumler & Referans Projeler -- 2023-2025

1. OZEL PROJE KAPASITE OZETI

Coiltech Ozel Projeler birimi, standart urun portfoyunun disinda kalan musteri spesifik tasarim, entegrasyon ve otomasyon projelerini yurutmektedir. Tipik proje kapsami: mevcut hatlarin modernizasyonu, farkli marka ekipmanlarla entegrasyon, standart disi malzeme islem gereksinimleri ve ozel otomasyon yazilimi gelistirme.

2. TAMAMLANMIS REFERANS PROJELER

Proje No	Musteri	Proje Tanimi	Teslim	Deger (EUR)
OZP-2023-001	Erdemir A.S.	CTL-3200 hat modernizasyonu -- Siemens S5 -> S7-1500 PLC go	Mar 2023	185.000
OZP-2023-002	Borusan Mannesmann	Paslanmaz celik serit hatti -- 1800 mm, 0.3 mm m	Haz 2023	320.000
OZP-2023-003	Ford Otosan	Pres transfer robot entegrasyonu -- 4 eksen, 6 pres hatt	Eyl 2023	210.000
OZP-2024-001	Toscelik	Yuksek mukavemetli celik (AHSS) icin ozel duzel	Oca 2024	95.000
OZP-2024-002	Arcelik	Beyaz esya saci hatti -- boyama oncesi yuzeylendirme otom	Mar 2024	140.000
OZP-2024-003	Kardemir	3500 mm genislik ozel CTL -- standart urun yelpa	Tem 2024	410.000
OZP-2024-004	Tofas (Stellantis)	Otomotiv karoseri saci -- lazer olcum + goruntu isleme	Eki 2024	275.000
OZP-2025-001	Colakoglu Metalurji	Akilli fabrika entegrasyonu -- OPC-UA + MES bag	Mar 2025	165.000
OZP-2025-002	Isdemir	Dual-layer sac islem -- iki katli serit besleme sistemi	Haz 2025	390.000

3. PROJE DETAYLARI -- OZP-2024-003 (KARDEMIR 3500 mm CTL)

Proje Tanimi:

Musteri: Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret A.S.

Lokasyon: Karabuk Fabrika, Hat No: 7

Proje Suresi: 14 ay (Ekim 2023 -- Temmuz 2024)

Proje Muduru: Muh. Ahmet Yilmaz (Coiltech)

Basari Kriterleri: 3500 mm genislik, 8 mm kalinlik HRC sac, 80 m/dak hat hizi

Teknik Zorluklar ve Cozumler:

Standart CTL-3200 serisi maksimum 3200 mm genislik desteklemektedir. Kardemir'in 3500 mm genislik gereksinimi icin govde plakalari, giyotin makas ust/alt tablalari ve duzeltici rolu milleri yeniden tasarlanmistir. Giyotin kesim kuvveti standart 2500 kN'dan 3200 kN'a cikarilmis; hidrolik sistema buna gore yeniden boyutlandirilmistir. Hat yukleme kapasitesi standart 30 tondan 45 tona cikartilmis olup savurma mekanizmasi da bu kapasite icin yeniden hesaplanmistir.

Duzeltici rolu sayisi 23'ten 27'ye cikarilmis; rolu caplari 50 mm'den 65 mm'ye yukseltilmistir. Tum yapi FEM (Sonlu Elemanlar) analiziyle dogrulanmis, kritik bilesenlerin guvenlik katsayisi min. 2.5 olarak saglanmistir.

4. PROJE DETAYLARI -- OZP-2023-003 (FORD OTOSAN PRES TRANSFER)

Musteri: Ford Otosan -- Golcuk Fabrikasi

Kapsam: 6 pres hatti arasi malzeme transfer otomasyonu

Robot Adedi: 4x KUKA KR 500 FORTEC (500 kg kapasiteli)

Proje Suresi: 9 ay

Entegrasyon: Siemens PLC (mevcut hat), KUKA KRC5 kontroloru, Cognex goruntu sistemi

Sistem, pres hat arasinda 850 x 1200 mm'ye kadar sac parcalarini transferini saniyede 12 parca/dk hizinda gerceklestirmektedir. Goruntu isleme sistemi (Cognex In-Sight 9000) yanlis yerlestirilmis parcalari tespit edip robotu yonlendirmektedir. OEE artisi: %61 (manuel) -> %84 (otomasyon).

5. SUREC VE TEKLIF BILGILERI

Ozel proje talebi icin izlenmesi gereken surecler:

1. On Degerlendirime Formu (OZP-F001) doldurularak satis@coiltech.com.tr adresine iletilir.
2. Teknik Departman 5 is gunu icerisinde uygulanabilirlik raporu hazirlaar.
3. Onaylanan projeler icin detayli teknik sartname ve konsept tasarim hazirlanir (2-4 hafta).
4. Teklif gecerlilik suresi: 60 gun.
5. Proje basina minimum butce: 50.000 EUR.

Tipik proje suresi: 6-18 ay (kapsama gore).
Ozel projeler standart urun garantisi kapsami disindadir; ozel garanti sartlari sozlesmede belirlenir.

6. ILETISIM -- OZEL PROJELER BIRIMI

Ozel Projeler Muduru : ozel.projeler@coiltech.com.tr
Telefon : +90 312 XXX XX XZ
Ar-Ge ve Tasarim : arge@coiltech.com.tr
Adres : Ostim OSB, Ankara Cadde No: 42, 06370 Ankara

Referans ziyareti icin musteri izniyle Erdemir ve Kardemir tesisleri ziyaret duzenlenebilmektedir.